



Soluciones Integrales de Infraestructura y Energía

REDES CORPORATIVAS

Comau necesitaba una solución de aire acondicionado de precisión para su centro de datos en sus instalaciones en el Estado de México, se acababan de mudar y no podían instalar equipo en el exterior de la nave industrial por lo que se necesitaba proveer equipos que pudieran funcionar en dichas condiciones. Además de que el cliente solicitaba redundancia en su sistema de aire acondicionado.

Se propuso un sistema tipo paquete para interiores el cual se instalaría sobre el plafón de las oficinas, y mediante un sistema de ductos se haría la distribución de aire al site en caso de que algún equipo fallara el otro tomaría la carga inmediatamente para evitar alguna contingencia en el site.

Se instalaron 2 x Aire Acondicionado de Precisión de 8 Ton familia Maxi Kool, modelo: MKA-832, 220 VCA, 3 fases, 60 Hz. Con distribución de aire mediante un sistema de ductos tanto en la sección de evaporador como en la sección del condensador.

